

公共工事発注計画(令和7年度)

部署名		地域再建整備課					
番号	工 事 名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	道路災害復旧工事(仮舗装工)	土木一式	緑台地内ほか	欠損部補修工 W=204.6t、舗装打換え工 A=42㎡	150日	第2四半期	指名
2	6災4952号 道路災害復旧工事(千鳥台1工区)	土木一式	千鳥台地内	舗装工 A=992㎡、消雪配管工 L=12m	130日	第2四半期	指名
3	6災4952号 道路災害復旧工事(千鳥台2工区)	土木一式	千鳥台地内	舗装工 A=545㎡	130日	第2四半期	指名
4	6災4952号 道路災害復旧工事(千鳥台3工区)	土木一式	千鳥台地内	舗装工 A=646㎡	130日	第2四半期	指名
5	6災4952号 道路災害復旧工事(千鳥台4工区)	土木一式	千鳥台地内	舗装工 A=628㎡	110日	第2四半期	指名
6	向陽台地内消雪設備工事(機械設備・電気設備)	機械・電気	向陽台地内	消雪制御盤、消雪ポンプ設置	130日	第2四半期	指名
7	向陽台地内消雪配管工事	土木一式	向陽台地内	消雪配管工 L=99.5m	130日	第2四半期	指名
8	千鳥台地内消雪設備工事(機械設備・電気設備)	機械・電気	千鳥台地内	消雪制御盤、消雪ポンプ設置	130日	第2四半期	指名
9	千鳥台地内消雪配管工事(1工区)	土木一式	千鳥台地内	消雪配管工 L=197m	130日	第2四半期	指名
10	千鳥台地内消雪配管工事(2工区)	土木一式	千鳥台地内	消雪配管工 L=123m	130日	第2四半期	指名
11	千鳥台地内消雪配管工事(3工区)	土木一式	千鳥台地内	消雪配管工 L=141m	130日	第2四半期	指名
12	千鳥台地内消雪配管工事(4工区)	土木一式	千鳥台地内	消雪配管工 L=149m	110日	第2四半期	指名
13	内灘町総合公園駐車場柵設置工事	土木一式	宮坂地内	柵設置工 L=102m	70日	第2四半期	指名
14	6災4979号 湖西7号線 室橋災害復旧工事	土木一式	室地内	支承取替工 N=6基、沓座拡幅工 V=3㎡	210日	第2四半期	指名
15	湖西7号線 室橋補修工事	土木一式	室地内	ひび割れ補修工 L=41m、断面修復工 N=一式	210日	第2四半期	指名
16	6災53号 蓮湖渚公園都市災害復旧工事	土木一式	大根布地内	ひび割れ注入工 L=387m、舗装工 A=135㎡、張芝工 A=713㎡	120日	第3四半期	指名
17	消雪制御盤更新工事	電気	鶴ヶ丘地内ほか	制御盤更新 N=4面	120日	第4四半期	指名
18	幹8号宮坂西荒屋線舗装災害復旧工事	舗装	西荒屋地内	舗装工 A=1490㎡	120日	第4四半期	指名
19	幹3号向栗崎線舗装災害復旧工事	舗装	緑台・千鳥台地内	舗装工 A=4200㎡	150日	第4四半期	指名
20	幹10号向栗崎線舗装災害復旧工事	舗装	向栗崎地内	舗装工 A=990㎡	150日	第4四半期	指名
21	準幹1号線舗装災害復旧工事	舗装	千鳥台地内	舗装工 A=5970㎡	120日	第4四半期	指名
22	道路維持ステーションシャッター災害復旧工事	建築一式	鶴ヶ丘地内	建具改修 N=一式	90日	第4四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

公共工事発注計画(令和7年度)

部署名		都市建設課					
番号	工 事 名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	鶴ヶ丘配水場電気設備更新工事	電気	鶴ヶ丘地内	受電設備更新、既設改造 N=一式	450日	第1四半期	一般
2	大清台地内塩化ビニル管更新工事(1工区)	管	大清台地内	配水管布設工(φ100)L=154.6m 配水管布設工(φ75)L=69.0m	120日	第2四半期	指名
3	大清台地内塩化ビニル管更新工事(2工区)	管	大清台地内	配水管布設工(φ100) L=77.7m	120日	第2四半期	指名
4	大根布地内塩化ビニル管更新工事(12工区)	管	大根布地内	配水管布設工(φ100)L=114.5m 配水管布設工(φ75)L=86.6m	120日	第2四半期	指名
5	大根布地内塩化ビニル管更新工事(13工区)	管	大根布地内	配水管布設工(φ75) L=128.2m	120日	第2四半期	指名
6	大根布第3ポンプ場排水ポンプ更新工事	機械器具設置	向栗崎地内	排水ポンプ撤去・更新 N=1基	240日	第1四半期	一般
7	6災4996号内灘町浄化センター最終沈澱池災害復旧工事	土木一式	大根布地内	最終沈澱池越流堰板復旧 N=4池	210日	第1四半期	指名
8	内灘ポンプ場インバータ盤更新工事(その2)	電気	大根布地内	インバータ盤、汚水ポンプ盤機能増設	540日	第1四半期	一般
9	6災4999号鶴ヶ丘排水機場樋管災害復旧工事	土木一式	向栗崎地内	φ400排水管復旧工 L=6.0m φ300排水管復旧工 L=6.0m	200日	第1四半期	指名
10	浄化センター最終沈殿池汚泥掻寄機更新工事	機械	大根布地内	汚泥掻寄機更新 N=2基、防食工 A=34.6㎡	500日	第2四半期	一般
11	内灘ポンプ場し渣搬出コンベア更新工事(機械)	機械器具設置	大根布地内	No.1し渣搬出コンベア N=1基	390日	第2四半期	指名
12	内灘ポンプ場し渣搬出コンベア更新工事(電気)	電気	大根布地内	沈砂池設備制御盤 N=1面 沈砂池・主ポンプ補機補助継電器盤機能増設 N=一式	360日	第2四半期	指名
13	緑台地内污水管改築工事(7工区)	土木一式	緑台地内	・本管φ250VU管布設工 L=11.25m ・本管φ250HP管更生工 L=67.65m	140日	第3四半期	指名
14	緑台地内污水管改築工事(8工区)	土木一式	緑台地内	・本管φ250HP管更生工 L=44.50m ・本管φ200HP管更生工 L=39.40m	140日	第3四半期	指名
15	大根布第2ポンプ場排水ポンプ更新工事	機械器具設置	向栗崎地内	排水ポンプ撤去・更新 N=1基	430日	第3四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

公共工事発注計画(令和7年度)

部署名		子育て支援課					
番号	工 事 名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	向栗崎保育所受変電設備設置工事	電気	向栗崎地内	受変電設備設置	160日	第2四半期	指名
2	向栗崎保育所遊戯室空調設備設置工事	電気	向栗崎地内	空調設備設置	160日	第2四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		文化スポーツ課					
番号	工 事 名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	内灘町総合グラウンド境界壁解体工事	解体	鶴ヶ丘地内	境界壁等の解体	150日	第2四半期	指名
2	鶴ヶ丘テニスコート復旧工事	舗装	鶴ヶ丘地内	テニスコート復旧工事	200日	第2四半期	一般

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		学校教育課					
番号	工 事 名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	大根布小学校 内線電話整備工事	機械器具設置	大根布地内	校舎及び体育館への内線電話設置 N=30箇所	90日	第1四半期	指名
2	鶴ヶ丘小学校 散水設備整備工事	管	鶴ヶ丘地内	校庭芝生化に伴う散水設備整備	60日	第1四半期	指名
3	調理場食器洗浄機更新工事	機械器具設置	鶴ヶ丘地内	調理場食器洗浄機更新	122日	第2四半期	指名
4	調理場蒸気式消毒保管庫更新工事	機械器具設置	鶴ヶ丘地内	調理場食器洗浄機更新	90日	第2四半期	指名
5	西荒屋小学校復旧工事	建築一式	西荒屋地内	校舎、プールの給排水設備、外構補修	380日	第2四半期	一般
6	鶴ヶ丘小学校 会議室空調機更新工事	電気	鶴ヶ丘地内	空調機更新 室内機 N=4台 室外機 N=2台	60日	第3四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。

部署名		消防本部					
番号	工 事 名	種 別	工事箇所	工 事 概 要	工期	発注時期	入札の方式
1	第一分団格納庫建設工事	建築一式	向栗崎地内	木造平屋建て延べ床面積:167.28㎡	180日	第1四半期	一般
2	防火水槽撤去工事	土木一式	大根布地内	防火水槽撤去工事	120日	第1四半期	指名
3	消防救急デジタル無線付帯設備(直流電源装置)交換工事	電気通信	消防本部	直流電源電源装置交換	180日	第2四半期	指名
4	防火水槽新設工事	土木一式	大根布地内	防火水槽新設工事	210日	第2四半期	指名

※発注計画は予定であり、変更になる場合があります。